

Opis robót		Ilość robót
Deski przyokienne	$((1,20+2,03*2)*28*2+(0,64+2,03*2)*2*4+(0,70*3*4+0,90*2*3+1,20*2*3+1,50*2*3))*(0,185+0,035*2)$	92,3508
Plus deski szalunkowe 50%	705,31*1,15	811,1065
19. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2		247,2300
Pasy podrynnowe	$(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)*0,30$	38,3040
Obróbki ścian klinkierowych	$(7,00*2+5,30*2)*1,00+(5,60*2+3,50*2*2)*0,40$	34,6800
Gzyms podokienny górny	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10$	25,3924
Gzyms podokienny dolny	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4-1,60*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10+0,64*3*4*0,25$	25,8724
Plus inne podokienniki	$(0,64*3*4+0,64*2*2+2,50*2)*0,25$	3,8100
Gzyms międzypiętrowy	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4)*0,30$	34,8540
zwieńczenie okien	$(1,80*28*2+1,10*4)*2*0,30$	63,1200
Obróbka przy cokole	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,60*2)*0,18$	21,2004
20. KNR 2-02W 0522-0200 [B.10.00.00] Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej Analogia: Rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką Jednostka: 1 m		127,6800
Rynny systemowe	$(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)$	127,6800
21. KNR 2-02W 0529-0200 [B.10.00.00] Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej Analogia: Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką. Jednostka: m		138,0000
Rury spustowe systemowe	9,20*15	138,0000
22. NNR 6 0539-02 [B.10.00.00] Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - pasy nadrynnowe - okapy Jednostka: 1 m		127,6800
Nad rynnami	$(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)$	127,6800
23. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2		247,2300
Pasy podrynnowe	$(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)*0,30$	38,3040
Obróbki ścian klinkierowych	$(7,00*2+5,30*2)*1,00+(5,60*2+3,50*2*2)*0,40$	34,6800
Gzyms podokienny górny	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10$	25,3924
Gzyms podokienny dolny	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4-1,60*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10+0,64*3*4*0,25$	25,8724
Plus inne podokienniki	$(0,64*3*4+0,64*2*2+2,50*2)*0,25$	3,8100
Gzyms międzypiętrowy	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4)*0,30$	34,8540
zwieńczenie okien	$(1,80*28*2+1,10*4)*2*0,30$	63,1200
Obróbka przy cokole	$(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,60*2)*0,18$	21,2004
24. KNR 7-12 0112-0100 [B.11.00.00] Czyszczenie strumieniowo-ściernie do 1 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia A. Konstrukcje pełnościennie Analogia: Dokładne oczyszczenie elewacji przez piaskowanie. Jednostka: 100 m2		1,4727
Mur środkowy	Powierzchnia ścian zewnętrznych z klinkieru $7,70*2*(0,70+0,30*2)+7,00*2*2*0,30$	28,4200
Elewacja z klinkieru	$(4,96+0,70*2)*2*10,50+2,50*1,50*0,50*4-2,46*3,50*2+(2,46+3,50*2)*2*0,18-0,60*1,40*4-1,20*2,10*2$	118,8456