

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ FOTOWOLTAICZNA NA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE POKRYCIA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKAL-
NEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 15
ADRES INWESTYCJI : ul. Zygmunta Augusta 15, 16-300 Augustów
INWESTOR : Augustowskie TBS "KODREM" sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DATA OPRACOWANIA : 30.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45311000-0	Instalacja odgromowa oraz instalacja fotowoltaiczna			
1.1		Instalacja odgromowa			
1 d.1.1	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - drut fi8 107	m m	107.00	
				RAZEM	107.00
2 d.1.1	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1.1	KNNR 5 0615-05	Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami 7	kpl. kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
4 d.1.1	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5 d.1.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
1.2		Instalacja fotowoltaiczna			
6 d.1.2	KNNR 5 1101-03 kalk. własna	Panele PV z konstrukcjami wsporczyymi 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
7 d.1.2	KNNR 5 0406-03	Falownik 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1.2	KNNR 5 0208-01 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - falownik-rozdzielnica 50	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
9 d.1.2	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
10 d.1.2	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1.2	KNNR 5 0404-01	Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00