

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 14 w Augustowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 14, 16-300 Augustów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sucharskiego 14 w Augustowie
ADRES INWESTORA : ul. Sucharskiego 14, 16-300 Augustów

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2026

Stawka roboczogodziny : 40,00 zł
Poziom cen : 2kw2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70,00 % R+S
Zysk [Z]	13,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 1 828 827,44 zł
Podatek VAT : 420 630,31 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 2 249 457,75 zł

Słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 75/100 zł

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	4
2	ROBOTY ELEWACYJNE I TERMOMODERNIZACYJNE	5	17
3	OPASKA ODWODNIAJĄCA	18	21
4	STOLARKA OKIENNA	22	25
5	DACH	26	30
6	BALKONY	31	40
7	WEJŚCIA DO KLATEK	41	50
8	GARAŻE	51	54

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE	50 158,01	10 689,97	4 172,36	38 030,68	12 006,83	24 000,00	139 057,85
2	ROBOTY ELEWACYJNE I TERMOMODERNIZACYJNE	64 094,52	125 701,22	2 407,19	46 558,93	14 699,34	2 500,00	255 961,20
3	OPASKA ODWODNIAJĄCA	1 682,88	5 199,32	95,68	1 245,29	393,17		8 616,34
4	STOLARKA OKIENNA	152 387,68	749 594,98	3 378,69	109 035,76	34 424,16		1 048 821,27
5	DACH	23 867,12	20 468,24	266,38	16 892,15	5 333,09	28 690,00	95 516,98
6	BALKONY	46 460,93	77 476,95	758,23	33 053,75	10 435,56		168 185,42
7	WEJŚCIA DO KLATEK	10 576,34	14 734,87	331,05	7 635,22	2 410,54	5 400,00	41 088,02
8	GARAŻE	12 139,04	39 777,80	4 416,16	11 588,66	3 658,70		71 580,36
	RAZEM netto	361 366,52	1 043 643,35	15 825,74	264 040,44	83 361,39	60 590,00	1 828 827,44
	VAT							420 630,31
	Razem brutto							2 249 457,75

Słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 75/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 14 m - interpolacja	m ²				2 080,680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,572600	40,00	22,9040		
	2791222	-- Materiały -- Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm' 0,01482+0,0004+0,0002+0,0062= 0,02162=	m ²	0,021620	131,31	2,8389		
	2600105	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50-100 mm, kl. II'	m ³	0,000022	1 697,10	0,0373		
	2600611	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00002+0,00018=0,0002=	m ³	0,000200	1 497,85	0,2996		
	1340300	Haki do muru różne rozmiary'	kg	0,012000	13,03	0,1564		
	1120604	Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm	kg	0,009000	10,14	0,0913		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	3,42	0,0514		
	48100	-- Sprzęt -- rusztowanie rurowe	m-g	0,162400	10,57	1,7166		
Razem pozycja 1						50,7700	2 080,680	105 636,12
2 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²				481,177	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,130000	40,00	5,2000		
	AT48008 0000000	-- Materiały -- folia ochronna materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,100000 1,500000	6,44 7,08	7,0840 0,1063		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy'''	m-g	0,003000	110,85	0,3326		
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,003000	110,85	0,3326		
Razem pozycja 2						18,4600	481,177	8 882,53
3 d.1	analiza indywidualna	Kontener na odpady budowlane 7m3 + opłata za utylizację odpadów	kpl.				8,000	
Razem pozycja 3						3 000,0000	8,000	24 000,00
4 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³				40,000	
	39811	-- Sprzęt -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	0,045000	155,88	7,0146		
Razem pozycja 4						13,4800	40,000	539,20
2		ROBOTY ELEWACYJNE I TERMOMODERNIZACYJNE						
5 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów	m ²				34,875	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,300000	40,00	12,0000		
Razem pozycja 5						23,0500	34,875	803,87
6 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				12,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	40,00	4,4000		
Razem pozycja 6						8,4500	12,750	107,74
7 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				13,520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,150000	40,00	6,0000		
Razem pozycja 7						11,5300	13,520	155,89
8 d.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²				2 080,680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,122000	40,00	4,8800		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000 1483599	materiały pomocnicze(od R) detergent	% dm ³	5,000000 0,150000	4,88 19,31	0,2440 2,8965		
Razem pozycja 8						12,5200	2 080,680	26 050,11
9 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurśałych tynków - przyjęto 25% powierzchni ścian	m ²				520,170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,180000	40,00	7,2000		
Razem pozycja 9						13,8300	520,170	7 193,95
10 d.2	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie ubytków w tynku zaprawa	m ²				520,170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,170000	40,00	6,8000		
	AT27001 0000000	-- Materiały -- zaprawa naprawczo-renowacyjna' materiały pomocnicze(od M)	kg %	17,510000 2,000000	4,46 78,09	78,0946 1,5619		
	46111	-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,070000	5,98	0,4186		
Razem pozycja 10						93,5200	520,170	48 646,30
11 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²				2 080,680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,050000	40,00	2,0000		
	AT26007 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący na podłoża chłonne'	dm ³	0,250000	15,02	3,7550		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	3,76	0,0751		
Razem pozycja 11						7,6700	2 080,680	15 958,82
12 d.2	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sili- katowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²				2 080,680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,083000	40,00	3,3200		
	2385099	-- Materiały -- grunt uniwersalny - Baunit Universal- Grund	kg	0,250000	11,80	2,9500		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	2,95	0,0443		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,000400	110,85	0,0443		
Razem pozycja 12						9,4600	2 080,680	19 683,23
13 d.2	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sili- katowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²				2 080,680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,411000	40,00	16,4400		
	2380380	-- Materiały -- masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm - Baunit SilikatPutz 1K	kg	2,500000	11,80	29,5000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	29,50	0,4425		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny	m-g	0,006400	7,70	0,0493		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,008600	110,85	0,9533		
Razem pozycja 13						63,4500	2 080,680	132 019,15
14 d.2	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m				13,520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,651600	40,00	26,0640		
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	2,020000	11,50	23,2300		
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,024000	118,37	2,8409		
	1343001	Uchwyt do rynien dachowych ocynko- wany, fi 150-180 mm	szt	2,000000	15,31	30,6200		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	56,69	0,8504		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,003800	110,85	0,4212		
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,002100	19,32	0,0406		
Razem pozycja 14						108,5000	13,520	1 466,92
15	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m				12,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,930800	40,00	37,2320		
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	2,350000	11,50	27,0250		
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,024000	118,37	2,8409		
	1342914	Uchwyt do rur spustowych, ocynkowany, fi 150-180 mm	szt	0,330000	15,76	5,2008		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	35,07	0,5260		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,003500	110,85	0,3880		
Razem pozycja 15						107,8600	12,750	1 375,22
16	d.2 kalk. własna	Montaż nowych tablic z numeracją porządkową	kpl.				1,000	
Razem pozycja 16						300,0000	1,000	300,00
17	d.2 kalk. własna	Wymiana krtek wentylacyjnych z malowaniem i zabezpieczeniem	szt				10,000	
Razem pozycja 17						220,0000	10,000	2 200,00
3	OPASKA ODWODNIAJĄCA							
18	KNR 2-31 d.3 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przy- stankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod- sypce piaskowej	m ²				48,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,124900	40,00	4,9960		
Razem pozycja 18						9,6000	48,420	464,83
19	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod opaskę betonową	m ²				48,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,037600	40,00	1,5040		
	11334	-- Sprzęt -- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,003500	246,30	0,8621		
	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g	0,008600	129,52	1,1139		
Razem pozycja 19						6,6900	48,420	323,93
20	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku śred- niego	m ²				48,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,107900	40,00	4,3160		
	1601801	-- Materiały -- Piasek naturalny kopany	m ³	0,123000	62,55	7,6937		
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,005000	7,12	0,0356		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	7,73	0,0386		
Razem pozycja 20						16,0600	48,420	777,63
21	KNR 2-31 d.3 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową	m ²				48,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,598500	40,00	23,9400		
	2221421	-- Materiały -- Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm	szt	4,080000	19,24	78,4992		
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,084900	62,55	5,3105		
	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,018500	816,37	15,1028		
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,028600	7,12	0,2036		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	99,12	0,4956		
Razem pozycja 21						145,6000	48,420	7 049,95
4		STOLARKA OKIENNA						
22 d.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²				448,844	
	999	-- Robocizna --	r-g	8,280000	40,00	331,2000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	4,950000	0,54	2,6730		
	1478500	Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm ³	0,280000	52,19	14,6132		
	1478112	Masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych - silikon sanitarny biały, szary	kg	0,050000	59,88	2,9940		
	1740231	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	2,100000	1,78	3,7380		
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3,780000	2,42	9,1476		
	1750801	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykła grubości 9,5 mm (GKB)	m ²	0,830000	12,36	10,2588		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,500000	43,42	0,6514		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1,000000	1 609,50	1 609,5000		
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,040000	19,32	0,7728		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,060000	110,85	6,6510		
Razem pozycja 22						2 304,0700	448,844	1 034 168,00
23 d.4	kalk. własna	Uszczelnienie okno-gleń listwami dylatacyjnymi samoprzylepnymi z siatką	m				1 040,640	
Razem pozycja 23						0,0000	1 040,640	0,00
24 d.4	NNRNKB 202 0541-02	Wymiana parapetów	m ²				34,875	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,350000	40,00	54,0000		
	9_00011	-- Materiały -- blacha powlekana płaska'	m ²	1,230000	69,75	85,7925		
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	7,000000	0,38	2,6600		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,001000	481,13	0,4811		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	88,93	1,3340		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,008000	110,85	0,8868		
Razem pozycja 24						195,7100	34,875	6 825,39
25 d.4	KNR 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2	m ²				8,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	5,632000	40,00	225,2800		
	1321701	-- Materiały -- Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów	kg	18,450000	27,26	502,9470		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,008000	481,13	3,8490		
	1511221	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm ³	0,055000	37,17	2,0444		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,052000	32,66	1,6983		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	510,54	7,6581		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,017200	110,85	1,9066		
Razem pozycja 25						954,6200	8,200	7 827,88
5		DACH						
26 d.5	NNRNKB 202 0541-01	Wymiana ozdobnych elementów dachu	m ²				143,450	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,150000	40,00	86,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	9_00011 9_00004	-- Materiały -- blacha powlekana płaska'	m ²	1,230000	69,75	85,7925		
	2380807 0000000	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	7,000000	0,38	2,6600		
		zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,002000	481,13	0,9623		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	89,41	1,3412		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,008000	110,85	0,8868		
Razem pozycja 26						257,6700	143,450	36 962,76
27 d.5	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka pokrycia ze styropapy	m ²				637,510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,310000	40,00	12,4000		
Razem pozycja 27						23,8200	637,510	15 185,49
28 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²				780,960	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,050000	40,00	2,0000		
	AT26007	-- Materiały -- preparat gruntujący na podłoża chłonne'	dm ³	0,250000	15,02	3,7550		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	3,76	0,0751		
Razem pozycja 28						7,6700	780,960	5 989,96
29 d.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie warstwy paroizolacyjnej	m ²				143,450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	40,00	14,3840		
	2302300	-- Materiały -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej'	kg	3,500000	5,90	20,6500		
	1560312	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	1,200000	2,69	3,2280		
	2301010	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m ²	1,130000	4,89	5,5257		
	1040600	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy	kg	0,180000	6,75	1,2150		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	30,62	0,4593		
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,011200	19,32	0,2164		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,006800	110,85	0,7538		
Razem pozycja 29						60,5700	143,450	8 688,77
30 d.5	kalk. własna	Ułożenie nowej styropapy	m ²				143,450	
Razem pozycja 30						200,0000	143,450	28 690,00
6		BALKONY						
31 d.6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,490000	40,00	19,6000		
Razem pozycja 31						37,6500	155,136	5 840,87
32 d.6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni z luźnymi częściami tynku	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,272000	40,00	10,8800		
Razem pozycja 32						20,9000	155,136	3 242,34
33 d.6	KNR BC-02 0127-01	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem grzybobójczym - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,140000	40,00	5,6000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	bc02026 0000000	-- Materiały -- RENOGAL - preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,310000 1,000000	42,92 13,31	13,3052 0,1331		
Razem pozycja 33						24,2000	155,136	3 754,29
34 d.6	KNR 2-02 1102-02	Wykonanie gładzi cementowej ze spadkiem 2% gr. 40 mm i zatarcie na gładko	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,658800	40,00	26,3520		
	2380807 1701106	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12' Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	m ³ t	0,020600 0,000300	479,51 809,84	9,8779 0,2430		
	2300411	Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej	kg	0,070000	4,80	0,3360		
	3950199 0000000	Drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,000240 1,500000	324,68 10,53	0,0779 0,1580		
	34111 39500	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t środek transportowy"	m-g m-g	0,031300 0,000600	19,32 110,85	0,6047 0,0665		
Razem pozycja 34						62,6000	155,136	9 711,51
35 d.6	NNRNKB 202 0541-01	Wykonanie obróbek blacharskich z bla- chy powlekanej	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,150000	40,00	86,0000		
	9_00011 9_00004	-- Materiały -- blacha powlekana płaska' wkrety samogwintujące typu SW do blach	m ² szt.	1,230000 7,000000	69,75 0,38	85,7925 2,6600		
	2380807 0000000	zaprawa cementowa m. 80 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,002000 1,500000	481,13 89,41	0,9623 1,3412		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,008000	110,85	0,8868		
Razem pozycja 35						257,6700	155,136	39 973,89
36 d.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie hydroizolacji folia PE	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	40,00	14,3840		
	2302300	-- Materiały -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej'	kg	3,500000	5,90	20,6500		
	1560312	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	1,200000	2,69	3,2280		
	2301010	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m ²	1,130000	4,89	5,5257		
	1040600	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy	kg	0,180000	6,75	1,2150		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	30,62	0,4593		
	34111 39500	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t środek transportowy"	m-g m-g	0,011200 0,006800	19,32 110,85	0,2164 0,7538		
Razem pozycja 36						60,5700	155,136	9 396,59
37 d.6	KNR 2-02 1102-02	Ponowne wylanie wylewki gr. 30 mm	m ²				155,136	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,658800	40,00	26,3520		
	2380807 1701106	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 80 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	m ³ t	0,020600 0,000300	481,13 809,84	9,9113 0,2430		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2300411	Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej	kg	0,070000	4,80	0,3360		
	3950199	Drewno opałowe	m ³	0,000240	324,68	0,0779		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	10,57	0,1585		
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,031300	19,32	0,6047		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,000600	110,85	0,0665		
Razem pozycja 37						62,6400	155,136	9 717,72
38	KNR 4-01	Demontaż starych balustrad	szt				40,000	
d.6	1306-01							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,030000	40,00	1,2000		
		-- Materiały --						
	1540802	Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3)	m ³	0,030000	8,59	0,2577		
	1540000	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,010000	47,20	0,4720		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,73	0,0146		
Razem pozycja 38						3,0500	40,000	122,00
39	KNR 2-02	Montaż balustrad balkonowych stalowych	m				155,136	
d.6	1209-02							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2,750000	40,00	110,0000		
		-- Materiały --						
	1320101	Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa ażurowa z kształtowników	kg	13,500000	24,60	332,1000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,003000	481,13	1,4434		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,060000	32,66	1,9596		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,060000	32,66	1,9596		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	337,46	5,0619		
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,030000	19,32	0,5796		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,010000	110,85	1,1085		
Razem pozycja 39						557,0800	155,136	86 423,16
40	KNR 4-01	Demontaż zabudowy balkonów	szt. przec				1,000	
d.6	1306-01							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,030000	40,00	1,2000		
		-- Materiały --						
	1540802	Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3)	m ³	0,030000	8,59	0,2577		
	1540000	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,010000	47,20	0,4720		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,73	0,0146		
Razem pozycja 40						3,0500	1,000	3,05
7		WEJŚCIA DO KLATEK						
41	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³				4,439	
d.7	0212-03							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	24,760000	40,00	990,4000		
Razem pozycja 41						1 902,5600	4,439	8 445,46
42	KNR 2-02	Podest żelbetowy	m ³				4,439	
d.7	0205-01							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,446700	40,00	17,8680		
		-- Materiały --						
	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m ³	1,015000	443,78	450,4367		
	2600619	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m ³	0,002000	1 580,70	3,1614		
	2600622	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m ³	0,001000	1 508,85	1,5089		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe gołe róż- ne rozmiary	kg	0,020000	12,60	0,2520		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	455,36	6,8304		
	39500	-- Sprzęt --	m-g	0,010000	110,85	1,1085		
	44124	środek transportowy"	m-g	0,060000	353,53	21,2118		
		Stacjonarna pompa do betonu bez ru- rociągu 60 m3/h (1)						
		Razem pozycja 42				539,3900	4,439	2 394,35
43	KNR 2-02	Kraty stałe stalowe w podestach	m²				2,500	
d.7	1210-01							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	5,632000	40,00	225,2800		
	1321701	-- Materiały --						
		Krata stalowa okienna lub drzewiowa z	kg	18,450000	27,26	502,9470		
	2380807	prętów	m³	0,008000	481,13	3,8490		
	1511401	zaprawa cementowa m. 80	dm³	0,055000	32,66	1,7963		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego	dm³	0,052000	32,66	1,6983		
	0000000	stosowania, biała	%	1,500000	510,29	7,6544		
		Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego						
		stosowania, biała						
		materiały pomocnicze(od M)						
	39500	-- Sprzęt --	m-g	0,017200	110,85	1,9066		
		środek transportowy"						
		Razem pozycja 43				954,3700	2,500	2 385,93
44	KNR 2-02	Posadzki wylewane lastrykowe jedno- warstwowe grubości 20 mm jednobar- wne	m²				24,660	
d.7	1107-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,888400	40,00	115,5360		
	2380807	-- Materiały --	m³	0,003000	479,51	1,4385		
	1701106	zaprawa cementowa m. 12'	t	0,018200	809,84	14,7391		
	1600102	Cement portlandzki CEM II/R lub N						
		(wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5,						
		CEM II/B-V 32,5 - workowany						
	1500401	Grys do lastryka marmurowy biały, jas- noszary	t	0,048900	520,15	25,4353		
	3920199	Pigment nieorganiczny biel cynkowa	kg	0,805000	16,62	13,3791		
	1530200	kamień szlifierski	kg	0,170000	37,56	6,3852		
	3910100	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	0,090000	27,30	2,4570		
	2402000	olej lniany	kg	0,230000	25,75	5,9225		
	0000000	paski szkła szer.2.0 cm	m	1,650000	16,10	26,5650		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	96,32	1,4448		
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,040700	19,32	0,7863		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,061000	110,85	6,7619		
		Razem pozycja 44				334,2100	24,660	8 241,62
45	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia	szt.				5,000	
d.7	1219-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,771000	40,00	70,8400		
	1360710	-- Materiały --	kg	18,000000	16,13	290,3400		
	2380807	Wycieraczki do obuwia	m³	0,007000	481,13	3,3679		
	1512200	zaprawa cementowa m. 80	dm³	0,272000	14,66	3,9875		
	0000000	Lakier asfaltowy przeciwrzeczny do						
		ochrony biernej, szybkoschnący, czar- ny	%	1,500000	297,70	4,4654		
		materiały pomocnicze(od M)						
	39500	-- Sprzęt --	m-g	0,007000	110,85	0,7760		
		środek transportowy"						
		Razem pozycja 45				439,7400	5,000	2 198,70
46	KNR 4-01	Demontaż starych balustrad	szt				10,000	
d.7	1306-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,030000	40,00	1,2000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1540802	-- Materiały -- Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3)	m ³	0,030000	8,59	0,2577		
	1540000	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,010000	47,20	0,4720		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,73	0,0146		
Razem pozycja 46							10,000	30,50
47 d.7	KNR 2-02 1209-02	Montaż balustrad balkonowych stalowych	m				19,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,750000	40,00	110,0000		
	1320101	-- Materiały -- Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa ażurowa z kształowników	kg	13,500000	24,60	332,1000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,003000	481,13	1,4434		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,060000	32,66	1,9596		
	1511401	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,060000	32,66	1,9596		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	337,46	5,0619		
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	0,030000	19,32	0,5796		
	39500	środek transportowy"	m-g	0,010000	110,85	1,1085		
Razem pozycja 47							19,100	10 640,23
48 d.7	KNR 2-31 0101-01	Wykpy pod korytka	m ²				2,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,037600	40,00	1,5040		
	11334	-- Sprzęt -- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,003500	246,30	0,8621		
	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g	0,008600	129,52	1,1139		
Razem pozycja 48							2,500	16,73
49 d.7	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m				12,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,434700	40,00	17,3880		
	2220700	-- Materiały -- Płyta drogowa betonowa ściekowa typu korytkowego o wym. 60x50x15 cm	szt	2,060000	33,01	68,0006		
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,012300	62,55	0,7694		
	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005100	816,37	4,1635		
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,008000	7,12	0,0570		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	72,99	0,3650		
Razem pozycja 49							12,500	1 334,50
50 d.7	kalk. własna	Montaż LED z czujnikiem ruchu	kpl.				12,000	
Razem pozycja 50							12,000	5 400,00
8		GARAŻE						
51 d.8	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi garażowych	m ²				49,504	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,630000	40,00	25,2000		
Razem pozycja 51							49,504	2 396,49
52 d.8	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m ²				49,504	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,220000	40,00	128,8000		
	1320601	-- Materiały -- Drzwi stalowe rozwierane pełne, nieocieplone	kg	34,000000	20,45	695,3000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1511201	Farba ftalowa do gruntowania przeciw-rdzewna, czarna	dm ³	0,190000	34,77	6,6063		
	1511403	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania	dm ³	0,180000	29,67	5,3406		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,010000	481,13	4,8113		
	3920000	Papier ścierny w arkuszach elektroko-rundowy	ark	1,170000	1,66	1,9422		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	714,00	10,7100		
		-- Sprzęt --						
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)'	m-g	0,030000	102,64	3,0792		
Razem pozycja 52						978,0500	49,504	48 417,39
53	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²				54,900	
d.8	1914-05							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1,376200	40,00	55,0480		
		-- Sprzęt --						
	83111	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g	0,869000	75,70	65,7833		
Razem pozycja 53						232,1200	54,900	12 743,39
54	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²				54,900	
d.8	0304-02							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,680000	40,00	27,2000		
		-- Materiały --						
	2222011	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m ²	1,010000	59,91	60,5091		
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,078000	62,55	4,8789		
	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,006300	816,37	5,1431		
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,026000	7,12	0,1851		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	70,72	0,3536		
		-- Sprzęt --						
	11111	Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	0,004000	125,84	0,5034		
	12521	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	0,080000	62,21	4,9768		
	75100	gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej	m-g	0,040000	25,00	1,0000		
	51300	układarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m-g	0,036000	150,00	5,4000		
Razem pozycja 54						146,1400	54,900	8 023,09
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								1 828 827,4
Podatek VAT								4
Ogółem wartość kosztorysowa robót								2 249 630,31
								5

Słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 75/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	9 034,1626	40,00	361 366,52
RAZEM					361 366,52

Słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć i 52/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,5100	47,20	24,07
2.	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50-100 mm, kl. II'	m ³	0,0458	1 697,10	77,61
3.	Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa ażurowa z kształowników	kg	2 352,1860	24,60	57 863,78
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m ³	4,5056	443,78	1 999,49
5.	blacha powlekana płaska'	m ²	410,1570	69,75	28 608,45
6.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	57,2729	11,50	658,64
7.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	1,3054	816,37	1 065,68
8.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,5419	809,84	438,87
9.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m ³	0,4161	1 497,85	623,37
10.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m ³	0,0089	1 580,70	14,03
11.	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m ³	0,0044	1 508,85	6,70
12.	detergent	dm ³	312,1020	19,31	6 026,69
13.	Drewno opałowe	m ³	0,0745	324,68	24,18
14.	Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm	kg	18,7261	10,14	189,97
15.	Drzwi stalowe rozwierane pełne, nieocieplone	kg	1 683,1360	20,45	34 420,13
16.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania	dm ³	8,9107	29,67	264,38
17.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	21,6022	32,66	705,53
18.	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm ³	0,4510	37,17	16,76
19.	Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzdzewna, czarna	dm ³	9,4058	34,77	327,04
20.	folia ochronna	m ²	529,2947	6,44	3 408,66
21.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	358,3032	2,69	963,84
22.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	942,5724	1,78	1 677,78
23.	grunt uniwersalny - Baunit UniversalGrund	kg	520,1700	11,80	6 138,01
24.	Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	1,2059	520,15	627,23
25.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	0,0888	12,60	1,12
26.	Haki do muru różne rozmiary'	kg	24,9682	13,03	325,42
27.	kamień szlifierski	kg	4,1922	37,56	157,46
28.	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m ²	55,4490	59,91	3 321,95
29.	kotwy stalowe	szt.	2 221,7778	0,54	1 199,76
30.	Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów	kg	197,4150	27,26	5 381,54
31.	Lakier asfaltowy przeciwrzdzewny do ochrony biernej, szybkoschnący, czarny	dm ³	1,3600	14,66	19,94
32.	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy	kg	53,7455	6,75	362,78
33.	Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej	kg	21,7190	4,80	104,26
34.	masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm - Baunit Silikat-Putz 1K	kg	5 201,7000	11,80	61 380,06
35.	Masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych - silikon sanitarny biały, szary	kg	22,4422	59,88	1 343,84
36.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	1 696,6303	2,42	4 105,85
37.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	448,8440	1 609,50	722 414,42
38.	olej lniany	kg	5,6718	25,75	146,05
39.	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m ²	337,4022	4,89	1 649,89
40.	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	57,9197	1,66	96,15
41.	paski szkła szer.2.0 cm	m	40,6890	16,10	655,09
42.	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	2,2194	27,30	60,59
43.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej'	kg	1 045,0510	5,90	6 165,80
44.	Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm ³	125,6763	52,19	6 559,05
45.	Piasek naturalny kopany	m ³	14,5025	62,55	907,13
46.	Pigment nieorganiczny biel cynkowa	kg	19,8513	16,62	329,93
47.	Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm	szt	197,5536	19,24	3 800,93
48.	Płyta drogowa betonowa ściekowa typu korytkowego o wym. 60x50x15 cm	szt	25,7500	33,01	850,01
49.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykła grubości 9,5 mm (GKB)	m ²	372,5405	12,36	4 604,60
50.	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm'	m ²	44,9843	131,31	5 906,84
51.	preparat gruntujący na podłoża chłonne'	dm ³	715,4100	15,02	10 745,45
52.	RENOGAL - preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych	dm ³	48,0922	42,92	2 064,12
53.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,6305	118,37	74,63
54.	Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3)	m ³	1,5300	8,59	13,15
55.	Uchwyt do rur spustowych, ocynkowany, fi 150-180 mm	szt	4,2075	15,76	66,31
56.	Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm	szt	27,0400	15,31	413,98
57.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	2 334,2270	0,38	887,01
58.	Woda z rurociągów	m ³	3,1543	7,12	22,45
59.	Wycieraczki do obuwia	kg	90,0000	16,13	1 451,70
60.	zaprawa cementowa m. 12'	m ³	3,2698	479,51	1 567,89
61.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	4,9662	481,13	2 389,40
62.	zaprawa naprawczo-renowacyjna'	kg	9 108,1767	4,46	40 622,47
63.	materiały pomocnicze	zł			5 303,44
				RAZEM	1 043 643,35

Słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i 35/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej	m-g	2,1960	25,00	54,90
2.	Koparko-spycharka lub koparko-ladowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	0,2196	125,84	27,64
3.	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	36,4119	5,98	217,74
4.	rusztowanie rurowe	m-g	337,9024	10,57	3 571,70
5.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,5846	110,85	175,67
6.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)'	m-g	1,4851	102,64	152,43
7.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1,8000	155,88	280,58
8.	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g	47,7081	75,70	3 611,50
9.	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,1782	246,30	43,90
10.	Stacjonarna pompa do betonu bez rurociągu 60 m3/h (1)	m-g	0,2663	353,53	94,16
11.	środek transportowy"	m-g	55,4495	110,85	6 146,50
12.	układarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m-g	1,9764	150,00	296,46
13.	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g	0,4379	129,52	56,72
14.	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	37,2686	19,32	720,03
15.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	4,3920	62,21	273,23
16.	żuraw okienny	m-g	13,3164	7,70	102,58
				RAZEM	15 825,74

Słownie: piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć i 74/100 zł