
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 14 w Augustowie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 14 działka nr ewid. 3798/28, obręb 3 w miejscowości Augustów

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 12 w Augustowie

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof Klewinowski (nr upr. PDL/0160/PWBE/16)

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

POZIOM CEN: II kwartał 2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 86 866,46 zł

SŁOWNIE: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć i 46/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Wewnętrzne Instalacje Elektryczne				79 812,26
1.1		Demontaże				297,29
1 d.1.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych światłowodowych z kloszem	szt.	7,000	42,47	297,29
Razem dział: Demontaże						297,29
1.2		Instalacja Uziemiająca				38 521,13
2 d.1.2	KNNR 5 0605-05	Bednarka FeZn 30x4 - Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m	250,000	124,92	31 230,00
3 d.1.2	KNNR 5 0605-08	Uziom pionowy fi=16mm, L=6 440,25800 z grotem, złączkami i głowicą - Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.	14,000	493,77	6 912,78
4 d.1.2	KNNR 5 0612-01	Połączenia spawane	szt.	35,000	10,81	378,35
Razem dział: Instalacja Uziemiająca						38 521,13
1.3		Instalacja odgromowa				34 711,52
5 d.1.3	KNNR 5 0601-01	Drut odgromowy fi=8mm - Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	300,000	39,01	11 703,00
6 d.1.3	KNNR 5 0609-04	Drut odgromowy fi=8mm - Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym	szt.	200,000	29,02	5 804,00
7 d.1.3	KNNR 5 0113-02	Rura odgromowa zwodu pionowego instalacji odgromowej	m	200,000	57,82	11 564,00
8 d.1.3	KNNR 5 0615-05	Iglica odgromowa h=3m + zestaw regulacyjny	kpl.	6,000	771,69	4 630,14
9 d.1.3	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	14,000	72,17	1 010,38
Razem dział: Instalacja odgromowa						34 711,52
1.4		Instalacja oświetleniowa				6 282,32
10 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa Przed wejściem do budynku - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.	5,000	664,94	3 324,70
11 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetleniowa montowana na belce	kpl.	2,000	1 478,81	2 957,62
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						6 282,32
Razem dział: Wewnętrzne Instalacje Elektryczne						79 812,26
2	45310000-3	Dokumentacja Powykonawcza				1 930,34
12 d.2	TZKNC N- K/I t.17-f.09	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,000	1 930,34	1 930,34
Razem dział: Dokumentacja Powykonawcza						1 930,34
3	45315600-4	Badania i pomiary odbiorcze				5 123,86
13 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	14,000	95,74	1 340,36
14 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	28,000	43,24	1 210,72
15 d.3	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	14,000	97,29	1 362,06
16 d.3	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	28,000	43,24	1 210,72

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Badania i pomiary odbiorcze						5 123,86
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						86 866,46