
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 14 w Augustowie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 14 działka nr ewid. 3798/28, obręb 3 w miejscowości Augustów

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 12 w Augustowie

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski (nr upr. PDL/0160/PWBE/16)

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wewnętrzne Instalacje Elektryczne			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.2		Instalacja Uziemiająca			
2 d.1.2	KNNR 5 0605-05	Bednarka FeZn 30x4 - Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
3 d.1.2	KNNR 5 0605-08	Uziom pionowy fi=16mm, L=6 z grotem, złączkami i głowicą - Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
4 d.1.2	KNNR 5 0612-01	Połączenia spawane	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
1.3		Instalacja odgromowa			
5 d.1.3	KNNR 5 0601-01	Drut odgromowy fi=8mm - Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
6 d.1.3	KNNR 5 0609-04	Drut odgromowy fi=8mm - Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.1.3	KNNR 5 0113-02	Rura odgromowa zwodu pionowego instalacji odgromowej	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.1.3	KNNR 5 0615-05	Iglica odgromowa h=3m + zestaw regulacyjny	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1.3	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
1.4		Instalacja oświetleniowa			
10 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa Przed wejściem do budynku - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetleniowa montowana na belce	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45310000-3	Dokumentacja Powykonawcza			
12 d.2	TZKNC N-K /I t.17-f.09	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45315600-4	Badania i pomiary odbiorcze			
13 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
14 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
15 d.3	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.3	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000