
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Augustowie, na działce o nr ewid. geod. 3798/19, obręb 0003 , gmina Augustów, powiat augustowski

ADRES INWESTYCJI: ul. Obrońców Westerplatte 9 działka nr ewid. 3798/19, obręb 3 w miejscowości Augustów

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Augustowie

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof Klewinowski (nr upr. PDL/0160/PWBE/16)

DATA OPRACOWANIA: 21.04.2025 r.

POZIOM CEN: II kwartał 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 73 986,28 zł

SŁOWNIE: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 28/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Zewnętrzne Instalacje Elektryczne				68 969,50
1.1		Instalacja Uziemiająca				24 969,90
1 d.1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	55,000	173,46	9 540,30
2 d.1.1	KNNR 5 0603-03	Bednarka FeZn 30x4 - Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m	200,000	25,03	5 006,00
3 d.1.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	55,000	93,70	5 153,50
4 d.1.1	KNNR 5 0605-08	Uziom pionowy fi=16mm, L=6 440,67456 z grotem, złączkami i głowicą - Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.	10,000	494,49	4 944,90
5 d.1.1	KNNR 5 0612-01	Połączenia spawane	szt.	30,000	10,84	325,20
Razem dział: Instalacja Uziemiająca						24 969,90
1.2		Instalacja odgromowa				31 771,75
6 d.1.2	KNNR 5 0601-01	Drut odgromowy fi=8mm - Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	250,000	39,10	9 775,00
7 d.1.2	KNNR 5 0609-04	Drut odgromowy fi=8mm - Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym	szt.	200,000	29,09	5 818,00
8 d.1.2	KNNR 5 0113-02	Rura odgromowa zwodu pionowego instalacji odgromowej	m	200,000	57,96	11 592,00
9 d.1.2	KNNR 5 0615-05	Iglica odgromowa h=3m + zestaw regulacyjny	kpl.	5,000	772,73	3 863,65
10 d.1.2	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	10,000	72,31	723,10
Razem dział: Instalacja odgromowa						31 771,75
1.3		Instalacja oświetleniowa				2 662,80
11 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawa Przed wejściem do budynku - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle)	kpl.	4,000	665,70	2 662,80
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						2 662,80
1.4		Inst wideodomofonowa				9 565,05
12 d.1.4	KNNR 5 0406-02	Panel wejściowy - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg	szt.	4,000	1 675,71	6 702,84
13 d.1.4		Uruchomienie systemu i pozostałe prace uzupełniające	kpl.	1,000	2 862,21	2 862,21
Razem dział: Inst wideodomofonowa						9 565,05
Razem dział: Zewnętrzne Instalacje Elektryczne						68 969,50
2	45310000-3	Dokumentacja Powykonawcza				1 548,76
14 d.2	TZKNC N- K/I t.17-f.09	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,000	1 548,76	1 548,76
Razem dział: Dokumentacja Powykonawcza						1 548,76

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Badania i pomiary odbiorcze				1 144,88
15 d.3	kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych	kpl.	1,000	1 144,88	1 144,88
Razem dział: Badania i pomiary odbiorcze						1 144,88
4		Prace demontażowe				2 323,14
16 d.4	kalk. własna	Koszty demontażu	kpl.	1,000	2 323,14	2 323,14
Razem dział: Prace demontażowe						2 323,14
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						73 986,28