
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Augustowie, na działce o nr ewid. geod. 3798/19, obręb 0003 , gmina Augustów, powiat augustowski

ADRES INWESTYCJI: ul. Obrońców Westerplatte 9 działka nr ewid. 3798/19, obręb 3 w miejscowości Augustów

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Augustowie

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski (nr upr. PDL/0160/PWBE/16)

DATA OPRACOWANIA: 21.04.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zewnętrzne Instalacje Elektryczne			
1.1		Instalacja Uziemiająca			
1 d.1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		55	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
2 d.1.1	KNNR 5 0603-03	Bednarka FeZn 30x4 - Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		55	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
4 d.1.1	KNNR 5 0605-08	Uziom pionowy fi=16mm, L=6 z grotem, złączkami i głowicą - Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1.1	KNNR 5 0612-01	Połączenia spawane	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2		Instalacja odgromowa			
6 d.1.2	KNNR 5 0601-01	Drut odgromowy fi=8mm - Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
7 d.1.2	KNNR 5 0609-04	Drut odgromowy fi=8mm - Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.1.2	KNNR 5 0113-02	Rura odgromowa zwodu pionowego instalacji odgromowej	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
9 d.1.2	KNNR 5 0615-05	Iglica odgromowa h=3m + zestaw regulacyjny	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1.2	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3		Instalacja oświetleniowa			
11 d.1.3	KNNR 5 0502-04	Oprawa Przed wejściem do budynku - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Inst wideodomofonowa			
12 d.1.4	KNNR 5 0406-02	Panel wejściowy - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg	szt.		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.4		Uruchomienie systemu i pozostałe prace uzupełniające	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45310000-3	Dokumentacja Powykonawcza			
14 d.2	TZKNC N-K /I t.17-f.09	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Badania i pomiary odbiorcze			
15 d.3	kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Prace demontażowe			
16 d.4	kalk. własna	Koszty demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000